

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Baustelleneinrichtung

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

## Baustelleneinrichtung

### Baustelle Einrichten

000.25.0650 **Schutzzaun, Einzelelemente verzin. Stahlrohrrahmen, h=2,0 m**  
**1200,000 mWo**

Schutzzaun, auf unbefestigtem Untergrund,  
aufstellen, für die Dauer der  
vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten  
und beseitigen.

Ausführung nach Wahl des AN

Zaunoberkante über Boden 2,00 m.

Abrechnung nach Zaunlänge

Vorhaltdauer ca.6 Monate.

Abrechnung nach Metre\*Woche.

000.15.0900 **Bauwasserversorgungsanlage 1/2+3/4" Wasch-u.Toilettenanschl.**  
**psch**

Bauwasserversorgungsanlage für die  
gesamte Baustelle auf dem Baugelände  
installieren,

' 4' Monate vor- und instandhalten  
sowie wieder entfernen.

Wasserzapfstellen 1/2", Anzahl '1',

Wasserzapfstellen 3/4", Anzahl ' 1',

Alle Wasserleitungen sind frostsicher zu  
verlegen. Im Preis inbegriffen sind die  
notwendigen Antragstellungen,

Prüfgebühren, Anschlußmöglichkeiten für

Fremdfirmen sowie die Verbrauchs-  
abrechnungen mit den Fremdfirmen und

Versorgungsunternehmen.

nur GP

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Baustelleneinrichtung

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Übertrag: \_\_\_\_\_

**000.15.0600 Baustromversorgungsanlage errichten vorhalten, entfernen psch**

nur GP

Baustromversorgungsanlage für die gesamte Baustelle auf dem Baugelände installieren,  
' 6' Monate vor- und instandhalten sowie wieder entfernen.  
Anzahl Baustromverteilerschränke ' 2',  
Anzahl Stromunterverteiler je' 6',  
einschl. der dazugehörigen notwendigen Anschluß- und Verbindungsleitungen.  
Die gesamte Anlage ist gemäß den einschlägigen VDE-Bestimmungen zu errichten und in vorgeschriebenen Zeitabständen nach UVV "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" zu überprüfen.  
Im Preis inbegriffen sind die notwendigen Antragstellungen, Prüfgebühren, Anschlußmöglichkeiten für Fremdfirmen sowie die Verbrauchsabrechnungen mit den Fremdfirmen und Versorgungsunternehmen.

**000.25.0300 Tor,abschließbar,B-Abstand 5 cm,h= 2,0 m,b=3,0 m 40,000 StWo**

Tor, abschließbar,  
im Bauzaun, Ausführung entsprechend Bauzaun, einbauen und beseitigen.  
Ausführung mit Sichtblende nach Wahl des AN. Bodenabstand 5 cm,  
Tür-, Torhöhe über Boden 2,00 m,  
lichte Breite der Öffnung 3,00 m,  
Abrechnung nach Stück x Vorhaltdauer in Wochen. 2 Stück.

Übertrag: \_\_\_\_\_

---

## Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Baustelleneinrichtung

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
					Übertrag:	_____
000.20.0200	<b>Bürocontainer für den AG aufst.,vorh.,entfernen</b>					
	<b>1,000 St</b>				_____	_____
	Bürocontainer entsprechend den baulichen Anforderungen und den AG Anforderungen an die Einrichtung nach Par. 45 und 46 Arbeitsstättenverordnung und der Arbeitsstättenrichtlinie ASR 45/1-6, für den eigenen Bedarf des AG, ' 1' Personen, aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen. Grundfläche ' 15m <sup>2</sup> , Vorhaltdauer ' 6' Monate. Im Einheitspreis enthalten sind die Kosten für Installation, Zugänge, Telekom Leitung zum Anschluß von DSL Modem, Telefon, Fax. Kaffeewasser und Strom.					
	<b>Summe Baustelle Einrichten</b>					
						_____

---

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Baustelleneinrichtung

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	<b>Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen</b>					
	Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen					
003.03.0010	<b>Schutz von Einzelbäumen durch Bretter auf Drainagerohreren.</b>					
	6,000	St				
	Schutz von Einzelbäumen durch Bretter auf Drainagerohreren.					
	<b>Summe Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen</b>					
	<hr/>					
	<b>SUMME Baustelleneinrichtung</b>					
	<hr/>					