

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Estricharbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Estricharbeiten

Dämmschichten

025.04.1600 **Wärmedämmung,Polystyrol WD,D=30 mm, WLG 040**
1213,242 m2

Wärmedämmschicht mit Randstreifen als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Schaumkunststoff DIN 18164 Teil 1, Dämmstoff aus Polystyrol-Hartschaum als Partikelschaum (EPS), Typ WD, druckbelastbar, in Platten, einlagig verlegen, mit Ölpapier abdecken, Dämmschichtdicke 30 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040.

025.04.1001 **Trittschall,Polystyrol TK,dB=30mm, Steifigkeitsgr. 15**
1213,242 m2

Trittschalldämmschicht mit Randstreifen als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Schaumkunststoff DIN 18164 Teil 2, Polystyrol-Hartschaum als Partikelschaum Typ TK Steifigkeitsgruppe 15, in Platten, einlagig verlegen, mit PE-Folie abdecken, Dämmschichtdicke unter Belastung (dB) 30 mm,

025.04.1300 **Trittschall, min. Faserd.TK,dB=20mm Steifigkeitsgr. 10**
329,414 m2

Trittschalldämmschicht mit Randstreifen als Unterlage für schwimmenden Estrich aus mineralischem Faserdämmstoff DIN 18165 Teil 2 Typ TK, Steifigkeitsgruppe 10, in Platten, einlagig verlegen, mit Ölpapier abdecken, Dämmschichtdicke unter Belastung (dB) 20 mm,

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Estricharbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Übertrag: _____

025.04.1700 **Wärmedämmung,Mineralfaser WD,D=40mm WLG 035**

329,414 m2

Wärmedämmschicht mit Randstreifen als
Unterlage für schwimmenden Estrich
aus mineralischem Dämmstoff
DIN 18165 Teil 1, in Platten,
Typ WD, druckbelastbar,
einlagig verlegen,
mit PE-Folie abdecken,
Dämmschichtdicke 40 mm,
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035.

Summe Dämmschichten

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Estricharbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
Estriche						
025.15.1000	*** Grundposition ZZ 010.0 Zementestrich, schwimm., ZE 20, d= 50mm, zur Aufnahme von Parkett 1542,656 m2					
	Zementestrich (ZE) DIN 18560, einschichtig, als schwimmender Estrich, Festigkeitsklasse ZE 20, Estrichnenndicke 50 mm, auf waagrechtem Untergrund, zur Aufnahme von Parkett/Holzpflaster, Oberfläche reiben, Ausführung ' '.					
025.15.1450	*** Alternativposition ZZ 010.1 zu ZZ 010.0 Zement-Flieβestrich, auf Fußboden-Heizung, ZE 20, d= 40 mm, Fliesenb. 0,000 m2					
	Zement-Flieβestrich (ZE), DIN 18560 als Estrich auf Fußbodenheizung, Festigkeitsklasse ZE 20, Estrichnenndicke 40 mm, zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Oberfläche eben (mit Schwabbelstange durchgeschlagen), Belegereife für nachfolgend auf- zubringende Bodenbeläge: nach 14 Tagen.					
025.10.0301	*** Alternativposition ZZ 010.2 zu ZZ 010.0 Alpha-Halbhydrat-Estrich, Trenns., E 20,d=40 mm,z.Aufn.v.Naturwkst. 0,000 m2					
	Alpha-Halbhydrat-Estrich gem. DIN 18560 als Estrich auf Trennschicht, Festigkeitsklasse E 20, über FB Heizung Estrichnenndicke 40 mm, zur Aufnahme von Natur- und Betonwerk- steinbelägen im Dünnbett, Ausführung ' '.					

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Estricharbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
					Übertrag:	_____
025.33.0500	Beschicht.Mehrkomp.Kunstharz Epox. Beanspr. mechanisch, D=0.5mm					
	0,000 m2				_____	_____
	Beschichten einschließlich grundieren des vorbeschriebenen Estrichs mit Mehrkomponenten-Kunstharz Epoxid, Dicke 0,5 mm. Beanspruchung mechanisch, *** Grundposition ZZ 010.0					
025.15.1001	Zementestrich mit Gefälle, schwimm., ZE 20, d= 50mm, zur Aufnahme von Fliesen					
	45,000 m2				_____	_____
	Zementestrich (ZE) DIN 18560, einschichtig, als schwimmender Estrich, Festigkeitsklasse ZE 20, Estrichenddicke 50 mm, auf waagerechtem Untergrund, zur Aufnahme von Fliesen, Oberfläche reiben, Ausführung ' '. Mit Gefälle im bereich der Bodengleichen Dusche inkl. anarbeiten an Bodeneinlauf als Zulage zum Estrich.					
	Summe Estriche					

	SUMME Estricharbeiten					
