
Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Pflasterarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Pflasterarbeiten

Frostschutzschichten

Frostschutzschichten

080.15.0600 Frostschutzschicht Baukl.SV, I+II Boden F 1,D=20 cm,EV2>80MN/m2
124,332 m3

Frostschutzschicht herstellen
für Straßen Bauklassen SV, I bis II
grobkörniger Boden der
Frostempfindlichkeitsklasse F 1, mit
einen Kornanteil <0,06 mm von max. 5
Gew. %
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MN/m2,
Schichtdicke 20 cm.
zulässige Abweichung in der Ebenheit,
gemessen auf einer 4-Meter Meßstrecke +-
3 cm. Die Einbaudicke wird entsprechend
TP D-StB 89 durch Nivellement bestimmt.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Summe Frostschutzschichten

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Pflasterarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Pflasterdecken					
	Pflasterdecken					
080.65.1600	Betonpflaster h = 80 mm, rot, Oberfläche rauh, Verband n. Muster					
	627,909 m2					
	Pflasterdecke nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen, mit Pflastersteinen aus Beton DIN 18501, weich geformte Sichtkanten, Höhe 80 mm, Oberfläche rauh, Grundfarbton rot, Ausführung nach Musterfläche, in Fahrbahnebenflächen, Bettung aus Splitt 2/5 mm, Dicke im ver- dichteten Zustand 4 cm, Pflasterfugen einschlämmen mit Natur- sand. Einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlußsteine.					
	Summe Pflasterdecken					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Pflasterarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Bordsteine und Bordsteinanlagen					
	Bordsteine und Bordsteinanlagen					
080.70.0100	Beton-Bordstein, gerade, 100x250, liefern u.verlegen in B15-Bettung					
	564,737 m					
	Bordstein aus Beton,					
	Abmessung (LxB) 100 x 250 mm,					
	Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein,					
	liefern,					
	verlegen mit Bettung und Rückenstütze,					
	Bettung DIN 18318 aus Beton B 15,					
	Borde engfugig verlegen.					
	Summe Bordsteine und Bordsteinanlagen					
	SUMME Pflasterarbeiten					