
Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Putzarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Putzarbeiten

Spachtelarbeiten

013.65.1500 **Geschoßdecke, glatte Unterseite, spachteln**
1135,054 m2
Unterseite der Geschossdecken in glatter Ausführung, Fugen nachträglich spachteln, Betonflächen tapezier- und streichfähig, für die Verfügun der Deckenunterseite mit plasto-elastischem Material. Breite der Deckenplatten bzw. Fugenabstand ca. 2,5m.

Summe Spachtelarbeiten

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Putzarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Innenputz

023.05.3821 Innenwandp.,MaschienenGipsputzGlattp., UG Mauerwerk Beton, ger. Beanspr.,UP P IV

1894,202 m2

Innenwandputzsystem, DIN 18550,

mineralisch gebunden, auf Wänden,

Putzhöhe bis 2,6 m, als Glattputz.

Ausführung für geringe Beanspruchung,

Putzgrund Beton,Porenbeton,KS

Einlagig Putzdicke bis 15mm.

inkl. Eckschutzschienen.

Summe Innenputz

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Putzarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Feuchtraumputz

023.05.5400 Innenwandp., gerieb. Putz, einlagig, UG MW, Feuchträume, P I c

143,740 m²

Innenwandputzsystem, DIN 18550,
mineralisch gebunden, auf Wänden,
Putzhöhe bis 2,60 m, als geriebener Putz.

Ausführung als Feuchtraumputz,

Putzgrund KS und Porenbeton

Einlagenputz aus Putzmörtel P I c.

Putzdicke 1,5cm

Summe Feuchtraumputz

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Putzarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Außenputz					
023.03.3000	Putzbewehrung,Gewebe Mineralfaser, für außen					
	0,000	m2				
	Putzbewehrung aus Gittergewebe aus Mineralfasern (für außen) Höhe bis 8,0 m. Befestigung an Mauerwerk.					
023.03.6000	Putztrg.,Polyurethan-Hart.,D=50mm, Beton,Bekleidung v. Wänden					
	0,000	m2				
	Putzträger für Bekleidung von Wandflächen, aus Polyuretan - Hartschaumplatten DIN 18164 Teil 1, Dicke 50 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 045, einschl. der erforderlichen tragenden Unterkonstruktion, Breite über 80 cm. Höhe bis 5,0 m. Befestigung an Beton.					
023.11.0700	WDVS, Kantenschutz,Gewebeeckschutzwinkel					
	0,000	m				
	Kantenschutz der befestigten Dämmplatten mit Gewebeschutzwinkel, vollflächig in systemgebundene Armierungsmasse einbetten.					
023.03.8401	"HEBEL Eckschutzschienen für den Außenputz, mit PVC-Überzug, an den Haus-, Tür-					
	0,000	m				
	"HEBEL Eckschutzschienen für den Außenputz, mit PVC-Überzug, an den Haus-, Tür- und Fensterecken durch Einlegen in Putzmörtel lot- und fluchtgerecht anbringen, ggf. mit verzinkten Befestigungsmitteln sichern."					

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Putzarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
					Übertrag:	_____
023.03.8402	HEBEL Sockelabschlusschienen für den Außenputz, mit PVC-Überzug im Sockelbereich					
	0,000	m			_____	_____
	HEBEL Sockelabschlusschienen für den Außenputz, mit PVC-Überzug im Sockelbereich und ggf. an Bewegungsfugen unter Verwendung von verzinkten Befestigungsmitteln anbringen.					
023.05.0101	b. HEBEL Außenputz WA · Fein					
	Lose Teile der Oberfläche und Staub durch scharfes					
	1012,565	m2			_____	_____
	b. HEBEL Außenputz WA · Fein					
	Lose Teile der Oberfläche und Staub durch scharfes Abfegen entfernen, evtl. Fehlstellen mit HEBEL Füllmörtel am vorhergehenden Tag ausbessern. Bei starkem Wind und aufgeheizten Flächen ggf. vornässen.					
	HEBEL Außenputz WA · Fein maschinell oder von Hand in einer ersten Schicht von ca. 7 mm Schichtdicke auftragen und lot- und fluchtgerecht planziehen. Nach Erhärten der Grundsicht wird HEBEL Außenputz WA · Fein in ca. 4 - 5 mm Schichtdicke auftragen und nach dem Anziehen des Putzes mit wenig Wasser gefilzt. Alle Arbeiten sind unter Beachtung des Informationsblattes HEBEL Außenputz WA · Fein sowie der einschlägigen DIN-Normen ausführen.					
	Sockelputz für vor beschriebenes Putzsystem					
	0,000	m2			_____	_____
	Sockelputz für vor beschriebenes Putzsystem					
	Summe Außenputz					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Putzarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Wärmedämm - Verbundsysteme					
	Wärmedämm - Verbundsysteme					
023.11.0400	WDVS, Mineralfaser, 80 mm, miner. Klebmasse					
	56,854	m2				
	Dämmplatten					
	aus Mineralfaser, Abreißfestigkeit gem.					
	DIN 18165 T.1 im Mittel mind. 15 KN/m2,					
	Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040,					
	Kantenausbildung mit Stufenfalz,					
	Dämmschichtdicke 80 mm,					
	mit mineralischem Werk trockenmörtel					
	in der Wulst-Punkt-Methode verkleben.					
	Untergrund Beton.					
023.11.0800	WDVS, Armierungsschicht, mineralisch, 3-5 mm, einschl. Gewebearmierung					
	56,854	m2				
	Armierungsschicht aus mineralischem					
	Werk trockenmörtel					
	einschl. systemgebundener Gewebearmie-					
	rung aus Glasfasergewebe,					
	als Flächenarmierung einschl. Diagonal-					
	armierung in Öffnungsbereichen,					
	systemspezifische Gesamtschichtdicke:					
	3 - 5 mm, herstellen.					
	Ausführung gemäß Herstellervorschrift.					
023.11.0900	WDVS, Strukturputzlage, SI-Putz Körnung 2-3 mm					
	56,854	m2				
	Schlußbeschichtung als Strukturputzlage					
	aus Silikatputz, Körnung 2 - 3 mm,					
	Ausführung gemäß Herstellervorschrift.					
	Strukturbild: rund gerieben, hellgetönt.					
	Farbton ''.					

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Putzarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
					Übertrag:	_____
023.11.1300	WDVS, Anschlußfugen,b=20 mm					
	41,580 m				_____	_____
	Abdichten von Anschlußfugen an angrenzende Bauteile durch Einbau von vorkomprimierten Fugendichtbändern, Fugenbreite: 20 mm,					
023.11.1400	WDVS, Alu-Sockelschiene,horizontal, 80 mm					
	41,580 m				_____	_____
	Sockelschienen aus Aluminium-Fertigprofil, in Trogform mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante, als Systemabschluß horizontal mit vom Hersteller vorgeschriebenen Dübeln montieren; Dämmschichtdicke 80 mm, Untergrund Putz, unbeschichtet.					
	Summe Wärmedämm - Verbundsysteme					

	SUMME Putzarbeiten					
