

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Schlosserarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

## Schlosserarbeiten

### 02.04 Gurtgeländer der Balkone und Treppenaue, Stahl, verz. h=900mm, l=1,0 m

116,000 St

Gurtgeländer

aus Einzelelementen, mit durchlaufendem

Handlauf, Elementlänge: 'ca 1' m,, bzw

ateilung auf die Gesamtlänge

des Geländers Elementanzahl: ' ',Laufänge: ' ' mm,

für Balkone, Geländerhöhe 900 mm,

mit '6' Längsgurten,

Form 'rechteckig', Querschnittmaße in

mm '4/30',

Gurtabstand '100' mm, aus Stahl,

Oberfläche verzinkt,

Abstand der Pfosten voneinander

'ca1000mm',

Befestigungsuntergrund aus Beton

Dicke ' 0,6' cm, Geländerpfosten aus

'8/40',

Geländer liefern und montieren.

Ausführung gemäß Zeichnung Ihre Ausführungspläne'

sind vor der Fertigung durch den Architekten abzunehmen.

### 02.04 Gurtgeländer der Treppe, Stahl, verz. h=900mm, l=1,0 m

36,000 St

Gurtgeländer Treppe

aus Einzelelementen, mit durchlaufendem

Handlauf, Elementlänge: 'ca 1' m,, bzw

ateilung auf die Gesamtlänge

des Geländers Elementanzahl: ' ',Laufänge: ' ' mm,

für Treppe Geländerhöhe 900 mm,

mit '6' Längsgurten,

Form 'rechteckig', Querschnittmaße in

mm '4/30',

Gurtabstand '100' mm, aus Stahl,

Oberfläche verzinkt,

Abstand der Pfosten voneinander

'ca1000mm',

Übertrag: \_\_\_\_\_

---

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Schlosserarbeiten

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

---

Übertrag: \_\_\_\_\_

Befestigungsuntergrund aus Beton  
Dicke ' 0,6' cm, Geländerpfosten aus  
'8/40',  
Geländer liefern und montieren.  
Ausführung gemäß Zeichnung Ihre Ausführungspläne'  
sind vor der Fertigung durch den Architekten abzunehmen.

**SUMME Schlosserarbeiten**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_